
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych
45421131-1	Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI: Dokończenie remontu posadzki korytarza w budynku szkoły

ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul.Sandomierska 19

NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

ADRES INWESTORA: 26-600 Radom ul.Sandomierska 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Miśkowski - Inspektor Nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 06.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

06.2021

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			6,32 * 11,8	m2	74,576	
			1,44 * 3,34	m2	4,810	
			6,33 * 14,8	m2	93,684	
			21,1 * 2,68	m2	56,548	
					RAZEM	229,618
2	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.1 * 0,2	m2	45,924	
					RAZEM	45,924
3	KNNR-W 3 0809-03		Usunięcie kleju z podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
			6,32 * 11,8	m2	74,576	
			1,44 * 3,34	m2	4,810	
			6,33 * 14,8	m2	93,684	
			21,1 * 2,68	m2	56,548	
					RAZEM	229,618
4	KNR 4-01 0803-02		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
			poz.2	m2	45,924	
					RAZEM	45,924
5	KNR 4-01 0804-05		Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			38	m	38,000	
					RAZEM	38,000
6	KNR-W 2-02 1130-01		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący głębokopenetrujący	m2		
			poz.3 * 1,05	m2	241,099	
					RAZEM	241,099
7	KNNR 2 1208-01 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 6 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - masa wysokoelastyczna na słabe podłoża	m2		
			poz.6	m2	241,099	
					RAZEM	241,099
8	KNNR 2 1206-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina jak już istniejąca na części korytarza z cokołami wywiniętymi na wys.10cm i listwami wyobleniowymi	m2		
			poz.7	m2	241,099	
					RAZEM	241,099
9	KNNR 2 1206-07		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.8	m2	241,099	
					RAZEM	241,099
10	KNNR 7 0507-04		Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			0,9 * (6 + 6)	m	10,800	
					RAZEM	10,800
11	KNR 4-01 0106-05		Usunięcie z budynku gruzu	m3		
			poz.12	m3	4,592	
					RAZEM	4,592
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.1 * 0,005	m3	1,148	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.2 * 0,05	m3	2,296	
			poz.3 * 0,005	m3	1,148	
					RAZEM	4,592
13	kalk. własna		Spuszczenie i ponowne napełnienie wody do instalacji c.o.	r-g		
			12	r-g	12,000	
					RAZEM	12,000
14	KNR 4-02 0515-03		Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
15	KNNR 9 0201-04 analogia		Demontaż i ponowny montaż obudów grzejnikowych	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000